

TECHNISCHE BEPALINGEN EN WERKBESCHRIJVING

55

GASINSTALLATIES

55.32 KUNSTSTOF BUISLEIDINGEN

55.32.10-a AANLEG KUNSTSTOF BUISLEIDING, KUNSTSTOF BUIS

0. AANLEG KUNSTSTOF GASLEIDING

Aanlegwijze:

- leidingdoorvoeren in het zicht afdekken met rozetten
- overeenkomstig NEN 1078-04
- NPR 3378-2015

Verbindingswijze:

- drukhulsverbinding d.m.v. optromping van de buis en losse drukhuls, zonder O-ring.

Bevestigingswijze:

- gebeugeld: indien in het zicht, doch zoveel mogelijk, indien toegestaan door het gasleverend bedrijf, weggewerkt in schachten, leidingkokers, wanden en vloeren.

Beschermingswijze:

- beschermbuis bij in wanden en vloeren weggewerkte leidingen en t.p.v. doorvoeringen door bouwkundige constructies.

1. KUNSTSTOF BUIS, PEX-C

Fabrikaat: TECE/TECEflex Alupex.

Materiaal: PEX-c basisnormbuis met aluminium mantel en gele PE-deklaag.

Nominale diameter: volgens berekening aannemer.

Hulpstukken:

- bij het systeem behorende montage hulpstukken.
- drukhulsverbindingen met messing fittingen en messingkleurige drukhulzen.

Toebehoren:

- beugels: bij het systeem behorende zadelbeugels.
- beschermbuis: van geribbeld PE, kleur geel.
- muurplaat.

.01 GASLEIDINGNET

De gasleidingen van