



## Prüfung der Wasserdichtheit im Einbauzustand zwischen Edelstahlflansch, Dichtmanschette und Verbundabdichtung

Firma: **TECE GmbH**  
**Hollefeldstraße 57**  
**48282 Emsdetten**  
**Deutschland**

Ausstellungsdatum: 20.03.2018  
 Geltungsdauer bis: 20.03.2023

Systemkomponente: **Edelstahlduschrinne mit werkseitig angebrachter Dichtmanschette**  
**TECEdrainline mit Seal System Dichtmanschette**

Verbundabdichtungen  
**Kemperol ®022**  
 (Bezeichnungen des Auftraggebers)

Prüfung	Prüfgrundsatz	Ergebnis
Wasserdichtheit im Einbauzustand* (Wassersäule: 20 cm; 28 Tage)	PG-AIV (Mai 2014)	DICHT

Die genauen Prüfbedingungen sind in den folgenden Prüfberichten beschrieben  
 2.1/29183/1370.0.1-2011, 2.1/29183/0027.0.1-2018

\* Nachweis für die Beanspruchungsklasse A gemäß PG-AIV (Mai 2014) und  
 Beanspruchungsklasse A0 gemäß ZDB-Merkblatt Verbundabdichtungen (August 2012) der  
 Anschlussvariante mit den o.g. Systemkomponenten.

Dieses Prüfzeugnis ersetzt nicht das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis für den  
 bauaufsichtlich geregelten Bereich.

Greven, 20.03.2018



*i.V. M. Käsekamp*  
 i.V. Matthias Käsekamp, B. Eng.  
 (stellv. Leiter der Prüfstelle)